

Инв. № подл.

367-18

Подпись и дата

Взам. инв. №

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта




Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Разбивочный план	
3	План организации рельефа	
4	План благоустройства территории	
5	Конструкции покрытий	
6	План земляных масс	
7	Сводный план инженерных сетей	


Ведомость объемов работ

Номер п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	
			в гран. участка	за гран. участка
	Земляные работы:			
1	Насыпь/выемка	м³	(см. ПЗУ.ГЧ л.6)	
	Благоустройство и озеленение детской площадки:			
1	Покрытие из тротуарной плитки 1	м²	72,00	-
2	Покрытие из тротуарной плитки 2	м²	192,00	-
3	Песчаное покрытие	м²	403,60	-
4	Устройство бордюра БР 100.20.08	м	147,00	-
5	Устройство травянистого покрытия	м²	340,00	-
6	Посадка кустарника	шт.	54,00	-
7	Ограждение из профлиста h=2м	шт.	55	-
8	Урна УД-004	шт.	6	-
9	Лавочка «Беседа»	шт.	12	-
10	Детский игровой комплекс ДИК 3.167	шт.	1	-
	Благоустройство и озеленение сквера:			
1	Покрытие из тротуарной плитки 2	м²	158,00	-
2	Устройство бордюра БР 100.20.08	м	104,00	-
3	Устройство травянистого покрытия	м²	20,00	-
4	Посадка цветников	шт.	200	-
5	Урна УД-004	шт.	4	-
6	Лавочка «Беседа»	шт.	7	-

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	
СП 42.13330.2011	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений	
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов	
ГОСТ 9128-2009	Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетон	
ГОСТ 8267-93	Щебень для строительных работ	
ГОСТ 8736-93	Песок для строительных работ	
ГОСТ 6665-91	Камни бортовые бетонные и железобетон	
ГОСТ 23735-79*	Смеси песчано-гравийные для строит. работ	
	Прилагаемые документы	
Приложение 1	Эскиз детской площадки	3 листа

						367-18-ГП			
						Выполнение работ по разработке рабочей документации для устройства детской площадки, расположенной по адресу: УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 15			
Изм.	Колуч	Лист	Индок.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
ГАП							Р	1	
ГИП	Попов				02.18	Общие данные	ООО ПКБ "СКОПАС"		
Проверил	Попов				02.18				
Разраб.	Низаматянов				02.18				
Нконтроль									



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Площадь застройки, м²	Примечание
1	Детская площадка	439,00	Проект.

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Примечание
①	УД-004	Урна	10	СК "Радонеж"
②		Лавочка «Беседа»	19	СК "Радонеж"
③		Ограждение из профлиста h=2м	55 м.п.	
④	ДИК 3.167	Детский игровой комплекс	1	ООО "АТРИКС"


Условные обозначения

- Граница благоустройства
—○— Ограждение из профлиста

1. Общие данные см. л.1.
2. Разбивка выполнена в местной системе координат.
3. Все размеры указаны в метрах.
4. Минимальные противопожарные расстояния определены исходя из требований Федерального Закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(ред.от 10.07.2012г).

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
367-18		

						367-18-ГП			
						Выполнение работ по разработке рабочей документации для устройства детской площадки, расположенной по адресу: УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 15			
Изм.	Колуч	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
ГАП							Р	2	
ГИП	Попов				02.18				
Проверил	Попов				02.18	Разбивочный план (М 1:500)	ООО ПКБ "СКОПАС"		
Разраб.	Нигаматьянов				02.18				
Нконтроль									



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Площадь застройки, м²	Примечание
1	Детская площадка	439,00	Проект.


Условные обозначения

- Граница благоустройства
- Ограждение из профлиста
- 78.15 - проектная отметка земли
- 78.15 - существующая отметка земли

- План организации рельефа выполнен методом проектных (красных) горизонталей.
- Водоотвод решен по покрытию с выходом в пониженные места рельефа.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
367-18		

						367-18-ГП		
						Выполнение работ по разработке рабочей документации для устройства детской площадки, расположенной по адресу: УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 15		
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист
ГАП							Р	3
ГИП	Попов			Попов	02.18			
Проверил	Попов			Попов	02.18	План организации рельефа (М 1:500)		
Разраб.	Нигаматьянов			Нигаматьянов	02.18			
Нконтроль						ООО ПКБ "СКОПАС"		



Условные обозначения

- Граница благоустройства
- Ограждение из профлиста

Ведомость дорог, тротуаров и площадок

Обозначение	Наименование	Площадь покрытия, м ²	
		в границах участка	за границей участка
	Покрытие из тротуарной плитки 1	72,00	-
	Песчаное покрытие	403,60	-
	Покрытие из тротуарной плитки 2	350,00	-
	Травянистое покрытие	360,00	-
	Бортовой камень БР 100.20.8	251,00 м	-

Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Возраст, лет.	Кол.	Примечание
	Кустарник			
1	Спирея средняя	1-2	54 шт.	с шагом 1 м
	Цветники			
2	Настурция	рассада	240 шт.	Расход 20 шт./м ²

- Все работы по благоустройству производить в строгом соответствии с СНиП III-10-75 "Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории."
- Для устройства газона обыкновенного принять подсыпку растительной земли 0.15м с подсевом травосмеси. При использовании травосмеси придерживаться следующего состава: овсяница красная - 30%, райграс пастбищный -30%, мятлик луговой - 40%. Норма расхода травосмеси 40гр/м.кв.
- Все размеры указаны в метрах.

Инв. N подл. 367-18


Подпись и дата

Взам. инв. N


						367-18-ГП		
						Выполнение работ по разработке рабочей документации для устройства детской площадки, расположенной по адресу: УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 15		
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист
ГАП							Р	4
ГИП	Попов				02.18			
Проверил	Попов				02.18			
Разраб.	Низаматянов				02.18			
Нконтроль								
						План благоустройства территории (М 1:500)	ООО ПКБ "СКОПАС"	

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
367-18		


Песчаное покрытие






Покрытие из тротуарной плитки 1




Покрытие из тротуарной плитки 2








						367-18-ГП			
						Выполнение работ по разработке рабочей документации для устройства детской площадки, расположенной по адресу: УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 15			
Изм.	Колуч	Лист	Индок.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
ГАП							Р	5	
ГИП	Попов				02.18	Конструкции покрытий	ООО ПКБ "СКОПАС"		
Проверил	Попов				02.18				
Разраб.	Низаматянов				02.18				
Нконтроль									




Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Количество, м³				Примечание
	В границах участка		За границами участка		
	Насыпь(+)	Выемка(-)	Насыпь(+)	Выемка(-)	
1. Грунт планировки территории в т.ч.:	15	-	-	-	
2. Вытесненный грунт, в т.ч. при устройстве:	-	140	-	-	
а) Покрытие из тротуарной плитки 1	-	(10)	-	-	h=0.14 м
б) Покрытие из тротуарной плитки 2	-	(49)	-	-	h=0.14 м
в) Песчаное покрытие	-	(81)	-	-	h=0.20 м
4. Поправка на уплотнение грунта, 10%	2		-	-	
5. Поправка на остаточное разрыхление грунта, 3%	-	4	-	-	
Всего пригодного грунта	17	144	-	-	
6. Избыток/недостаток пригодного грунта	127	-	-	-	
7. Итого перерабатываемого грунта	144	144	-	-	



Условные обозначения


	Граница выделенного земельного участка		
	Граница благоустройства		
	объем насыпи	0,00	рабочая отметка земли
	линия нулевых работ	78,15	проектная отметка земли
	объем выемки	78,15	существующая отметка земли

						367-18-ГП			
						Выполнение работ по разработке рабочей документации для устройства детской площадки, расположенной по адресу: УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 15			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
ГАП						Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Попов			02.18		Р	6	
Проверил		Попов			02.18	План земляных масс (М 1:500)	ООО ПКБ "СКОПАС"		
Разраб.		Низаматянов			02.18				
Нконтроль									

Формат А3

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
367-18		

1. Рабочие отметки, показанные на плане земляных масс, подлежат корректировке для устройства корыта под благоустройство, необходимо рабочие отметки, показанные на плане земляных масс, уменьшить на толщину конструкций;
2. Все размеры указаны в метрах.
3. Обратную засыпку вести непучинистым или слабопучинистым грунтом.



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Площадь застройки, м²	Примечание
1	Детская площадка	439,00	Проект.

Условные обозначения

- Граница благоустройства
- Ограждение из профлиста
- 0 Светильник торшерный "Дуэт" высотой 4,0м

- 1. Общие данные см. л.1.
- 2. Все размеры указаны в метрах.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
367-18		

						367-18-ГП		
						Выполнение работ по разработке рабочей документации для устройства детской площадки, расположенной по адресу: УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, 15		
Изм.	Колуч	Лист	Индок.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист
ГАП							Р	7
ГИП	Попов			Тамб	02.18			
Проверил	Попов			Тамб	02.18	Сводный план инженерных сетей (М 1:500)		
Разраб.	Низаматянов			Низ	02.18			
Нконтроль						ООО ПКБ "СКОПАС"		